

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA**

CNPJ: 82.827.999/0001-01      Telefone: 532-1522  
AV. IRMÃOS PICCOLI, 267  
C.E.P.: 89642-000 - Tangará - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 94/2019 - PR**

Processo Administrativo: 190/2019  
Data do Processo Adm.: 04/12/2019  
Processo de Licitação: 190/2019  
Data do Processo: 04/12/2019

Folha: 1/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,880	m <sup>2</sup>	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1319801)	415,5600	1.196,8128
2	1,000	UND	Entrada de energia elétrica aérea bifásica 50A, c/ poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. (1324502)	2.459,3900	2.459,3900
3	2,000	UND	Caixa de inspeção para aterramento em PVC, D=30cm - Fornecimento e Instalação (1324503)	24,3200	48,6400
4	6,000	UND	Caixa de passagem de sobrepor 15x15x10cm, fornecimento e instalação. (1324504)	96,3500	578,1000
5	4,000	UND	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN-50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. (1324505)	25,1900	100,7600
6	1,000	UN	Disjuntor bipolar tipo DIN, Corrente nominal de 50A - Fornecimento e Instalação (1323605)	87,1900	87,1900
7	6,000	UN	Disjuntor Monopolar tipo DIN, Corrente nominal de 25A - Fornecimento e Instalação (1323606)	15,7800	94,6800
8	30,000	M	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0KV - fornecimento e instalação. (1324506)	8,0300	240,9000
9	10,000	UND	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, DN40mm (1 1/2'') - fornecimento e instalação. (1324507)	20,1100	201,1000
10	50,000	UND	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN20mm (1/2'') - fornecimento e instalação. (1324508)	7,4400	372,0000
11	18,000	UND	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400W (1324509)	371,6900	6.690,4200
12	1,000	UND	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores monopolares, com barramento (1324510)	438,5700	438,5700
13	250,000	M	Cabo de cobre PP, 4mm <sup>2</sup> , anti-chama, 750V, 02 condutores - fornecimento e instalação. (1324511)	10,4200	2.605,0000
14	4,000	M	Tubo de aço galvanizado, c/ costura, DN50mm (1 1/2''), e=3,0mm, 3,48Kg/m (1324512)	51,3600	205,4400
15	1,800	m <sup>2</sup>	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, e=9cm, c/ área líquida menor que 6m <sup>2</sup> (1324516)	87,5600	157,6080
16	6,000	M	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0KV - fornecimento e	6,3900	38,3400

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA**

CNPJ: 82.827.999/0001-01      Telefone: 532-1522  
AV. IRMÃOS PICCOLI, 267  
C.E.P.: 89642-000      - Tangará - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 94/2019 - PR**

Processo Administrativo: 190/2019  
Data do Processo Adm.: 04/12/2019  
Processo de Licitação: 190/2019  
Data do Processo: 04/12/2019

Folha: 2/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
17	1,800	m <sup>2</sup>	instalação. (1324513) Chapisco aplicado em alvenaria, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 (1324514)		9,2400	16,6320
18	1,800	m <sup>2</sup>	Barra lisa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 1,5cm - prepao manual (1323617)		51,3100	92,3580
19	2,000	UND	Haste de aterramento 5/8'' - fornecimento e instalação. (1324515)		67,2100	134,4200
20	1,000	MÊS	Administração Local (1324517)		5.629,1600	5.629,1600
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>21.387,5208</b>