

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA

CNPJ: 82.827.999/0001-01 Telefone: 532-1522
AV. IRMÃOS PICCOLI, 267
C.E.P.: 89642-000 - Tangará - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 3/2020 - TP

Processo Administrativo: 38/2020
Data do Processo Adm.: 26/02/2020
Processo de Licitação: 38/2020
Data do Processo: 26/02/2020

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
<u>Lote:</u>					
1	1,00	MÊS	Administração Local (1324517)	5.629,1600	5.629,1600
2	2,88	m ²	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1319801)	415,5600	1.196,8128
3	1,00	UND	Entrada de energia elétrica aérea bifásica 50A, c/ poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. (1324502)	2.459,3900	2.459,3900
4	2,00	UND	Caixa de inspeção para aterramento em PVC, D=30cm - Fornecimento e Instalação (1324503)	24,3200	48,6400
5	6,00	UN	Caixa de passagem de sobrepor 15x15x10cm - Fornecimento e instalação (1323603)	96,3500	578,1000
6	4,00	UND	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN-50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. (1324505)	25,1900	100,7600
7	1,00	UN	Disjuntor bipolar tipo DIN, Corrente nominal de 50A - Fornecimento e Instalação (1323605)	87,1900	87,1900
8	6,00	UN	Disjuntor Monopolar tipo DIN, Corrente nominal de 25A - Fornecimento e Instalação (1323606)	15,7800	94,6800
9	30,00	M	Cabo de cobre flexível 10mm ² , anti-chama 0,6/1,0kV - Fornecimento e Instalação (1323607)	8,0300	240,9000
10	10,00	UND	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, DN40mm (1 1/2'') - fornecimento e instalação. (1324507)	20,1100	201,1000
11	50,00	UND	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN20mm (1/2") - fornecimento e instalação. (1324508)	7,4400	372,0000
12	18,00	UND	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400W (1324509)	371,6900	6.690,4200
13	1,00	UND	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores monopolares, com barramento (1324510)	438,5700	438,5700
14	250,00	M	Cabo de cobre PP, 4mm ² , anti-chama 750V, 2 condutores - Fornecimento e Instalação (1323612)	10,4200	2.605,0000
15	4,00	M	Tubo de aço galvanizado, c/ costura, DN50mm (1 1/2"), e=3,0mm, 3,48Kg/m (1324512)	51,3600	205,4400
16	1,80	m ²	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, e=9cm, c/ área líquida menor que 6m ² (1324516)	87,5600	157,6080

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA**

CNPJ: 82.827.999/0001-01 Telefone: 532-1522
AV. IRMÃOS PICCOLI, 267
C.E.P.: 89642-000 - Tangará - SC

**TOMADA DE PREÇO
Nr.: 3/2020 - TP**

Processo Administrativo: 38/2020
Data do Processo Adm.: 26/02/2020
Processo de Licitação: 38/2020
Data do Processo: 26/02/2020

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
17	6,00	M	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm ² , anti-chama 0,6/1,0KV - fornecimento e instalação. (1324513)	6,3900	38,3400
18	1,80	m ²	Chapisco aplicado em alvenaria, c/ colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 (1324514)	9,2400	16,6320
19	1,80	m ²	Barra lisa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 1,5cm - preparo manual (1323617)	51,3100	92,3580
20	2,00	UND	Haste de aterramento 5/8'' - fornecimento e instalação. (1324515)	67,2100	134,4200
Total Máximo do Lote:					21.387,5208
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Máximo Geral:	21.387,5208