



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CINCATARINA



Obra: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Local: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE - TANGARÁ - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	COD.CELESC	COD.CINCATARINA
01	POSTES						
01.01	Braço de iluminação Especial tipo Cisne IP 49X3000 mm galvanizado a fogo com sapata	und	2,00	R\$ 189,33	R\$ 378,66	-	CIM8250
01.02	Parafuso cab quad aco 7007 16x350x270mm	und	4,00	R\$ 15,62	R\$ 62,48	-	CIM5402
01.03	Porca quadrada aco 7007 16mm	und	4,00	R\$ 1,14	R\$ 4,56	-	CIM47
01.04	Arruela quadrada lisa 18mm aco 1010/1020	und	4,00	R\$ 0,71	R\$ 2,84	-	CIM13
SUBTOTAL 01					R\$ 448,54		
02	LUMINÁRIAS						
02.01	LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD MARCA ZAGONEL MODELO HIGHLUX ZL-6926 - 100 WATTS; Tensão = 127/220/277 V; Frequência = 50/60 HZ; FP = 0,99; Fluxo luminoso = 17900 lm; Eficiência energética = 179 lm/W;	und	2,00	R\$ 377,99	R\$ 755,98	-	ITEM - 5
02.02	Relé fotocontrolador intercambiável, tipo NF	und	2,00	R\$ 14,68	R\$ 29,36	24446	CIM5457
02.03	Conector de perfuração (piercing) 10x95-1,5x10mm	und	4,00	R\$ 6,45	R\$ 25,80	16736	CIM5422
02.04	Cabo de Cobre # 2,5mm², Isolação HEPR 90°C, 1kV, Classe de encordoamento 2, Antichama, Sem chumbo. NBR NM 280.	m	16,00	R\$ 0,71	R\$ 11,36	-	CIM5422
SUBTOTAL 02					R\$ 822,50		
03	SERVIÇOS						
03.01	Serviços de instalação de conjunto de luminária pública de LED em braço de 2mt a 4mt. (Compreende a instalação de braço de 2 metro até 4 metros, luminária tipo LED, relé, base, fiação e conexões a rede)	und	2,00	R\$ 112,48	R\$ 224,96	-	CIM8213
03.02	Serviços de atendimento de manutenção de ponto de iluminação pública compreendendo: deslocamento; sinalização do local; atividades de inspeção para detecção de falhas; preenchimento de relatórios (manuais e eletrônicos) das atividades realizadas e dos materiais empregados. Em Luminárias até 9 metros de altura	und	2,00	R\$ 33,12	R\$ 66,24	-	CIM8369
SUBTOTAL 03					R\$ 291,20		
TOTAL GERAL					R\$ 1.562,24		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
CINCATARINA



Obra: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Local: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK - TANGARÁ - SC

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM		30 dias	60 dias	90 dias
		R\$	%			
01	POSTES			149,50	149,50	149,54
		448,54	28,71%	33,33%	33,33%	33,34%
02	LUMINÁRIAS			274,14	274,14	274,22
		822,50	52,65%	33,33%	33,33%	33,34%
03	SERVIÇOS			97,06	97,06	97,09
		291,20	18,64%	33,33%	33,33%	33,34%

TOTAL GERAL	1.562,24	100,00%
--------------------	-----------------	----------------

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS	R\$	520,69	520,69	520,85
PORCENTAGEM	%	33,33%	33,33%	33,34%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R\$	520,69	1.041,39	1.562,24
PORCENTAGEM ACUMULADO	%	33,33%	66,66%	100,00%