



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.827.999/0001-01
Av. Irmãos Piccoli, 267
CEP: 89642-000 - Tangará SC

Telefone: (49) 3532-7450

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 23/2023 - PR

Processo Administrativo: 118/2023

Data do Processo: 01/06/2023

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	12,000	M²	Aquisição de Substituição de Vidro liso 4mm para substituição de vidros quebrados. Inclusive remoção dos vidros antigos e instalação dos vidros novos. - Aquisição de Substituição de Vidro liso 4mm para substituição de vidros quebrados. Inclusive remoção dos vidros antigos e instalação dos vidros novos.	360,0000	4.320,00
2	250,000	HR	Mão de obra para adaptação, consertos e serviços relacionados a calhas. - Mão de obra para adaptação, consertos e serviços relacionados a calhas.	107,1000	26.775,00
3	290,000	M²	Chapa de aço galvanizado para execução de calhas, rufos, arremates e demais relacionados – inclusive suportes, parafusos, rebites e demais materiais necessários para a instalação do item solicitado. Mão de obra da instalação inclusa. - Chapa de aço galvanizado para execução de calhas, rufos, arremates e demais relacionados – inclusive suportes, parafusos, rebites e demais materiais necessários para a instalação do item solicitado. Mão de obra da instalação inclusa.	356,0000	103.240,00
4	260,000	M²	Aquisição e instalação de placa de policarbonato alveolar 6mm em cor a ser definida, inclusive estrutura metálica, curva ou reta, instalada em paredes. (sem a existência de pilares auxiliares) Estrutura em metalon chapa 18, utilizando tubos e perfil 40x20 para assentamento do policarbonato. - Aquisição e instalação de placa de policarbonato alveolar 6mm em cor a ser definida, inclusive estrutura metálica, curva ou reta, instalada em paredes. (sem a existência de pilares auxiliares) Estrutura em metalon chapa 18, utilizando tubos e perfil 40x20 para assentamento do policarbonato.	760,0000	197.600,00
5	260,000	M²	Aquisição e instalação de placa de policarbonato alveolar 6mm em cor a ser definida, inclusive estrutura metálica, curva ou reta, inclusive pilares metálicos para sustentação da estrutura de cobertura. Estrutura em metalon chapa 18, utilizando tubos e perfil 40x20 para assentamento do policarbonato e pés em tubos de 2 polegadas - Aquisição e instalação de placa de policarbonato alveolar 6mm em cor a ser definida, inclusive estrutura metálica, curva ou reta, inclusive pilares metálicos para sustentação da estrutura de cobertura. Estrutura em metalon chapa 18, utilizando tubos e perfil 40x20 para assentamento do policarbonato e pés em tubos de 2 polegadas	780,0000	202.800,00
6	260,000	M²	Aquisição e instalação de placa de policarbonato alveolar 6mm em cor a ser definida em estrutura existente. - Aquisição e instalação de placa de policarbonato alveolar 6mm em cor a ser definida em estrutura existente.	500,8500	130.221,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	664.956,00
----------------------------------	--------------	------------