



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 TANGARÁ/SC	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									109.269,34	
1.			RUA VITORINO FURLIN					-	109.269,34	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS					-	1.471,56	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	317,13	1.427,09	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	83,90	0,42	BDI 1	0,53	44,47	RA
1.2.			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					-	567,43	
1.2.1.	Composição	001	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	21,30	21,00	BDI 1	26,64	567,43	RA
1.3.			DRENAGEM					-	1.370,00	
1.3.1.	Composição	002	ELEVAÇÃO DE BOCA DE LOBO COM APROVEITAMENTO DA GRELHA DE FERRO EXISTENTE	-	4,00	270,00	BDI 1	342,50	1.370,00	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO					-	104.130,77	
1.4.1.	SINAPI-I	1346	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM CHAPA DE COMPENSADO	M2	20,13	57,57	BDI 1	73,03	1.470,09	RA
1.4.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	621,43	19,56	BDI 1	24,81	15.417,68	RA
1.4.3.	SINAPI-I	7156	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM USO DE TELA Q-196.	M2	106,21	27,96	BDI 1	35,47	3.767,27	RA
1.4.4.	SINAPI-I	34479	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	74,58	581,57	BDI 1	737,72	55.019,16	RA
1.4.5.	Composição	003	LANÇAMENTO, ACABAMENTO, ADENSAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	M3	74,58	249,30	BDI 1	316,24	23.585,18	RA
1.4.6.	Composição	004	CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICAÇÃO MANUAL COM BORRIFADOR DE BAIXA PRESSÃO	M2	621,43	6,02	BDI 1	7,64	4.747,73	RA
1.4.7.	SINAPI	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO	M	268,82	0,36	BDI 1	0,46	123,66	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	1.729,58	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA AMARELA	M2	8,39	18,10	BDI 1	22,96	192,63	RA
1.5.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA BRANCA	M2	16,60	18,10	BDI 1	22,96	381,14	RA
1.5.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA PRETA	M2	50,34	18,10	BDI 1	22,96	1.155,81	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 TANGARÁ/SC	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									109.269,34

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TANGARÁ/SC
Local

terça-feira, 7 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: IVAN PELENTIR DISSEGNA
CREA/CAU: 180028-4
ART/RRT: 0

RECURSO
↓