



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA**  
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO POR LOTE

CNPJ: 82.827.999/0001-01  
Av. Irmãos Piccoli, 267  
CEP: 89642-000 - Tangará SC

Telefone: (49) 3532-7450

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 3/2024 - PE

Processo Administrativo: 11/2024

Data do Processo: 23/01/2024

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº Lote: 1 - LOTE ÚNICO

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	4.000,000	M²	Mão de obra para calçamento com pedras irregulares sobre base com pedrisco e rejunte com pó de pedra, compactado com rolo – inclusive transporte de material dentro do canteiro de obras incluindo máquina e caminhão para distância de 300m, regularização do subleito e demais serviços que exijam maquinário pesado – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa - Mão de obra para calçamento com pedras irregulares sobre base com pedrisco e rejunte com pó de pedra, compactado com rolo – inclusive transporte de material dentro do canteiro de obras incluindo máquina e caminhão para distância de 300m, regularização do subleito e demais serviços que exijam maquinário pesado – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa	_____	55,0000	220.000,00
2	2.000,000	M²	Mão de obra para execução de pavimentação com peças pré-moldadas de concreto do tipo paver sobre base com pedrisco e rejunte com pó de pedra– inclusive transporte de material dentro do canteiro de obras incluindo máquina e caminhão para distância de 300m, regularização do subleito e demais serviços que exijam maquinário pesado – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa - Mão de obra para execução de pavimentação com peças pré-moldadas de concreto do tipo paver sobre base com pedrisco e rejunte com pó de pedra– inclusive transporte de material dentro do canteiro de obras incluindo máquina e caminhão para distância de 300m, regularização do subleito e demais serviços que exijam maquinário pesado – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa	_____	45,0000	90.000,00
3	2.000,000	MT LI	Colocação de meio-fio de pedra ardósia (1,0x0,3x0,07m) ou pré-moldado de concreto em área de calçamento não existente. Inclusive escavação e reaterro em ambos os lados do meio fio (sendo que o aterro dos dois lados deve ficar no mesmo nível) – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa - Colocação de meio-fio de pedra ardósia (1,0x0,3x0,07m) ou pré-moldado de concreto em área de calçamento não existente. Inclusive escavação e reaterro em ambos os lados do meio fio (sendo que o aterro dos dois lados deve ficar no mesmo nível) – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa	_____	38,0000	76.000,00
4	1.000,000	MT LI	Colocação de Tubos de concreto (diâmetro 30 ou 40cm) em áreas de calçamento não existente - inclusive escavação e reaterro – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário - Colocação de Tubos de concreto (diâmetro 30 ou 40cm) em áreas de calçamento não existente - inclusive escavação e reaterro – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário	_____	80,0000	80.000,00
5	50,000	UN	Execução de boca de lobo 55x55cm inclusive escavação e colocação de grade de ferro (chata) – exclusive fornecimento da grade de ferro - Execução de boca de lobo 55x55cm inclusive escavação e colocação de grade de ferro (chata) – exclusive fornecimento da grade de ferro	_____	560,0000	28.000,00
6	1.000,000	M²	Mão de obra para calçamento com pedras irregulares em áreas de calçamento já existente (consertos), base com pedrisco e rejunte com pó de pedra, compactado com rolo– inclusive transporte de material dentro do canteiro de obras incluindo máquina e caminhão para distância de 300m, regularização do subleito e demais serviços que exijam maquinário pesado – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário - Mão de obra para calçamento com pedras	_____	75,0000	75.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO POR LOTE

CNPJ: 82.827.999/0001-01

Telefone: (49) 3532-7450

Av. Irmãos Piccoli, 267

CEP: 89642-000 - Tangará SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 3/2024 - PE

Processo Administrativo: 11/2024

Data do Processo: 23/01/2024

7	300,000	M <sup>2</sup>	irregulares em áreas de calçamento já existente (consertos), base com pedrisco e rejunte com pó de pedra, compactado com rolo- inclusive transporte de material dentro do canteiro de obras incluindo máquina e caminhão para distância de 300m, regularização do subleito e demais serviços que exijam maquinário pesado – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário. Mão de obra para retirada de calçamento de pedras irregulares com reaproveitamento das pedras – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário - Mão de obra para retirada de calçamento de pedras irregulares com reaproveitamento das pedras – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário	15,0000	4.500,00
8	50,000	M <sup>3</sup>	Escavação manual em até 70cm de profundidade (para conserto pontual de tubulações e eventuais problemas de drenagem) – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário - Escavação manual em até 70cm de profundidade (para conserto pontual de tubulações e eventuais problemas de drenagem) – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário	75,0000	3.750,00
9	500,000	M	Realinhamento de meio-fio de pedra ardósia (1,0x0,3x0,07m) ou pré-moldado de concreto em áreas de calçamento existente (conserto de meio fio), Inclusive escavação e reaterro em ambos os lados do meio fio (sendo que o aterro dos dois lados deve ficar no mesmo nível) – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário - Realinhamento de meio-fio de pedra ardósia (1,0x0,3x0,07m) ou pré-moldado de concreto em áreas de calçamento existente (conserto de meio fio), Inclusive escavação e reaterro em ambos os lados do meio fio (sendo que o aterro dos dois lados deve ficar no mesmo nível) – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário	28,0000	14.000,00
10	500,000	MT LI	Colocação de Tubos de concreto (diâmetro 30 ou 40cm) em áreas de calçamento existente (inclusive reaterro) – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário - Colocação de Tubos de concreto (diâmetro 30 ou 40cm) em áreas de calçamento existente (inclusive reaterro) – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário	75,0000	37.500,00
11	50,000	UND	Readequação e conserto de boca de lobo – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário - Readequação e conserto de boca de lobo – máquina e caminhão de responsabilidade da empresa se necessário	280,0000	14.000,00
<b>Total Lote</b>					<b>642.750,00</b>
<b>Total Geral dos Lotes</b>					<b>642.750,00</b>